

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานวิศวกรรม กองระบบอาคารบังคับน้ำ สำนักกระบายน้ำ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๓,๙๐๐,๙๕๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขปที่มีการแก้ไข (รายละเอียดแนบท้าย) เปลี่ยนสภาพการประกอบการจากห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็น บริษัทจำกัด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๘๔,๙๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ๑๘๔,๙๐๐,๐๐๐.- บาท
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอุกฤษฏ์ กลิ่นสุคนธ์ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายธราพงษ์ เพ็ชรคง กรรมการ
 - ๖.๓ นายณธีวิชญ์ วรชาติตรีจันทร์ กรรมการ
 - ๖.๔ นายบรรเจิด เพ็องจันทร์ กรรมการ
 - ๖.๕ นายชัยวัฒน์ ต้นสวัสดิ์ กรรมการ

ขั้นตอนงานโดยสังเขปที่มีการแก้ไข
งานโครงการปรับปรุงทำนบกั้นน้ำตามคลองแยกคลองนครเนื่องเขต

.....

ข้อที่ ๑.๗ เชื้อนป้องกันดินพัง

- ๑.๗.๑ Steel Sheet Pile ขนาด ๔๐๐ x ๑๒๕ x ๑๓ x ๖๐ kg/m ยาว ๑๒ เมตร ๗๒๐กก./แผ่น
จำนวน ๓๐๐ แผ่น ราคาแผ่นละ ๓๘,๓๔๙.- บาท เป็นเงิน ๑๑,๕๐๔,๗๐๐.- บาท
- เปลี่ยนเป็น ๑.๗.๑ Steel Sheet Pile ขนาด ๔๐๐ x ๑๒๕ x ๑๓ x ๖๐ kg/m ยาว ๑๒ เมตร ๗๒๐ กก./แผ่น
จำนวน ๓๙๘ แผ่น ราคาแผ่นละ ๓๘,๓๔๙.- บาท เป็นเงิน ๑๕,๒๖๒,๙๐๒.- บาท
- เพิ่มขึ้น** จำนวน ๙๘ แผ่น ราคาแผ่นละ ๓๘,๓๔๙.- บาท เป็นเงิน ๓,๗๕๘,๒๐๒.- บาท
- ๑.๗.๒ คานทับหลังเชื้อนป้องกันดินพัง (แนวป้องกันน้ำท่วมชนิดที่ ๑) จำนวน ๑๒๖ เมตร
ราคาเมตรละ ๒,๐๐๖.- บาท เป็นเงิน ๒๕๒,๗๕๖.- บาท
- เปลี่ยนเป็น ๑.๗.๒ คานทับหลังเชื้อนป้องกันดินพัง (แนวป้องกันน้ำท่วมชนิดที่ ๑)
จำนวน ๑๕๙ เมตร ราคาเมตรละ ๒,๐๐๖.- บาท เป็นเงิน ๓๑๘,๙๕๔.- บาท
- เพิ่มขึ้น** จำนวน ๓๓ เมตร ราคาเมตรละ ๒,๐๐๖.- บาท เป็นเงิน ๖๖,๑๙๘.- บาท

ข้อที่ ๑.๘ ดาดท้องคลอง ค.ส.ล.

- ๑.๘.๑ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ๑.๘.๑.๑ ทำนบและปตร. คลองลำรางสาธารณะ จำนวน ๘๘.๕๐ ตร.ม. ราคา ตร.ม.ละ
๖๘๐.- บาท เป็นเงิน ๖๐,๑๘๐.- บาท
- เปลี่ยนเป็น ๑.๘.๑.๑ ทำนบและปตร. คลองลำรางสาธารณะ จำนวน ๒๓ ตร.ม.
ราคา ตร.ม.ละ ๖๘๐.- บาท เป็นเงิน ๑๕,๖๔๐.- บาท
- ลดลง** จำนวน ๖๕.๕๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๔๔,๕๔๐.- บาท
- ๑.๘.๑.๒ ทำนบและปตร. คลองหลวงณรงค์ จำนวน ๒๓๒.๕๐ ตร.ม.ราคา ตร.ม.ละ ๖๘๐.- บาท
เป็นเงิน ๑๕๘,๑๐๐.-บาท
- เปลี่ยนเป็น ๑.๘.๑.๒ ทำนบและปตร. คลองหลวงณรงค์ จำนวน ๑๐๗ ตร.ม.
ราคา ตร.ม.ละ ๖๘๐.- บาท เป็นเงิน ๗๒,๗๖๐.- บาท
- ลดลง** จำนวน ๑๒๕.๕๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๘๕,๓๔๐.- บาท
- ๑.๘.๑.๓ ทำนบและปตร. คลองบึงนายรุ่ง จำนวน ๒๒๕ ตร.ม. ราคา ตร.ม.ละ ๖๘๐.- บาท
เป็นเงิน ๑๕๓,๐๐๐.- บาท
- เปลี่ยนเป็น ๑.๘.๑.๓ ทำนบและปตร. คลองบึงนายรุ่ง จำนวน ๒๐๘ ตร.ม. ราคา ตร.ม.ละ ๖๘๐.- บาท
เป็นเงิน ๑๔๑,๔๔๐.- บาท
- ลดลง** จำนวน ๑๗ ตร.ม. เป็นเงิน ๑๑,๕๖๐.- บาท
- ๑.๘.๑.๖ ทำนบและปตร. คลองตาวง จำนวน ๑๘๗.๕๐ ตร.ม. ราคา ตร.ม.ละ ๖๘๐.- บาท
เป็นเงิน ๑๒๗,๕๐๐.- บาท
- เปลี่ยนเป็น ๑.๘.๑.๖ ทำนบและปตร. คลองตาวง จำนวน ๑๗๐ ตร.ม. ราคา ตร.ม.ละ ๖๘๐.- บาท

เป็นเงิน ๑๑๕,๖๐๐.- บาท

ลดลง จำนวน ๑๗.๕๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๑๑,๙๐๐.- บาท

๑.๙.๒ ท่อ PVC. ขนาด ศก. ๓ นิ้ว ยาว ๔ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน ราคาท่อนละ ๑,๘๐๔.- บาท
เป็นเงิน ๓๒,๔๗๒.- บาท

เปลี่ยนเป็น ๑.๙.๒ ท่อ PVC. ขนาด ศก. ๓ นิ้ว ยาว ๔ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน
ราคาท่อนละ ๑,๘๐๔.- บาท เป็นเงิน ๒๕,๒๕๖.- บาท

ลดลง จำนวน ๔ ท่อน เป็นเงิน ๗,๒๑๖.- บาท

๑.๙.๓ เสาค้ำคอร. ขนาด I ๐.๒๖ x ๐.๒๖ x ๖.๐๐ ม. Dowel Bars ๔ – ๑๖ mm. ยาว ๑.๕๐ เมตร
ประมาณ จำนวน ๓๕๐ ต้น ราคาต้นละ ๓,๗๗๑.- บาท เป็นเงิน ๑,๓๑๙,๘๕๐.- บาท

เปลี่ยนเป็น ๑.๙.๓ เสาค้ำคอร. ขนาด I ๐.๒๖ x ๐.๒๖ x ๖.๐๐ ม. Dowel Bars ๔ – ๑๖ mm. ยาว ๑.๕๐ เมตร
ประมาณ จำนวน ๓๒๘ ต้น ราคาต้นละ ๓,๗๗๑.- บาท เป็นเงิน ๑,๒๓๖,๘๘๘.- บาท

ลดลง จำนวน ๒๒ ต้น เป็นเงิน ๘๒,๙๖๒.- บาท

๒. สร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ ๑๕๐ เมตร

๒.๑ Steel Sheet Pile ขนาด ๔๐๐ x ๑๒๕ x ๑๓ x ๖๐ kg/m ยาว ๑๖ เมตร ๙๖๐ กก./แผ่น
จำนวน ๓๗๕ แผ่น ราคาแผ่นละ ๔๘,๒๒๓.- บาท เป็นเงิน ๑๘,๐๘๓,๖๒๕.- บาท

เปลี่ยนเป็น ๒. สร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ ๑๑๙ เมตร

๒.๑ Steel Sheet Pile ขนาด ๔๐๐ x ๑๒๕ x ๑๓ x ๖๐ kg/m ยาว ๑๖ เมตร ๙๖๐ กก./แผ่น
จำนวน ๒๙๘ แผ่น ราคาแผ่นละ ๔๘,๒๒๓.- บาท เป็นเงิน ๑๔,๓๗๐,๔๕๔.- บาท

ลดลง จำนวน ๗๗ แผ่น เป็นเงิน ๓,๗๑๓,๑๗๑.- บาท

๒.๒ สร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ค.ส.ล. ที่ระดับ + ๒.๐๐ ถึง + ๓.๐๐ ม.รทก. จำนวน ๑๕๐ เมตร
ราคาเมตรละ ๖,๕๕๔.- บาท เป็นเงิน ๙๘๓,๑๐๐.- บาท

เปลี่ยนเป็น ๒.๒ สร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ค.ส.ล. ที่ระดับ + ๒.๐๐ ถึง + ๓.๐๐ ม.รทก.
จำนวน ๑๑๙ เมตร ราคาเมตรละ ๖,๕๕๔.- บาท เป็นเงิน ๗๗๙,๙๒๖.- บาท

ลดลง จำนวน ๓๑ เมตร เป็นเงิน ๒๐๓,๑๗๔.- บาท

เพิ่มข้อที่ ๓ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๓. ผนังตาด ค.ส.ล. ความสูง ๑ เมตร

๓.๑ ที่ทำนบและปตร.คลองลำรางสาธารณะ จำนวน ๘.๘๐ เมตร
ราคาเมตรละ ๒,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๑๗,๖๐๐.- บาท

๓.๒ ที่ทำนบและปตร.คลองหลวงณรงค์ จำนวน ๑๐ เมตร
ราคาเมตรละ ๒,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท

๓.๓ ที่ทำนบและปตร.คลองบึงนายรุ่ง จำนวน ๒๐ เมตร ราคาเมตรละ ๒,๐๐๐.- บาท
เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.- บาท

๓.๔ ที่ทำนบและปตร.คลองโตะนิล จำนวน ๒๐ เมตร ราคาเมตรละ ๒,๐๐๐.- บาท
เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.- บาท

๓.๕ ที่ทำนบและปตร.คลองตาฟุ้ง จำนวน ๑๙.๖๐ เมตร ราคาเมตรละ ๒,๐๐๐.- บาท
เป็นเงิน ๓๙,๒๐๐.- บาท

๓.๖ ที่ทำนบและปตร.คลองตาวง จำนวน ๒๐ เมตร ราคาเมตรละ ๒,๐๐๐.- บาท

เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.- บาท

๔. แก้ไขแบบรูปรายละเอียดในการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทำนบกั้นน้ำตามคลองแยกคลองนครเนื่องเขต จากเดิม แบบเลขที่ กบน. ๐๓/๒๕๕๗ จำนวน ๑๐ แผ่น
แก้ไขเป็น แบบเลขที่ กบน. ๐๓/๒๕๕๗/๑ จำนวน ๑๓ แผ่น
๕. แก้ไขรายการก่อสร้างเลขที่ กบน. ๐๓/๒๕๕๗ เป็นรายการก่อสร้างเลขที่ กบน. ๐๓/๒๕๕๗/๑ (ตามที่แนบ)
๖. แก้ไขบัญชีแสดงกำหนดค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทแนบท้ายสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงทำนบกั้นน้ำตามคลองแยกคลองนครเนื่องเขต เป็น บัญชีแสดงกำหนดค่างานก่อสร้างแต่ละประเภท แนบท้ายสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงทำนบกั้นน้ำตามคลองแยกคลองนครเนื่องเขต ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑ (ตามที่แนบ)
๗. วงเงินค่าก่อสร้างการแก้ไขแบบและเพิ่มลดเนื้องาน โครงการปรับปรุงทำนบกั้นน้ำตามคลองแยกคลองนครเนื่องเขต วงเงินค่าก่อสร้าง ๓๕,๘๐๐,๐๐๐.- บาท ปรับลดลง ๑๓๘,๖๖๓.- บาท เป็นวงเงินค่าก่อสร้างใหม่ ๓๕,๖๖๑,๓๓๗.- บาท ระยะเวลาก่อสร้างลดลงเหลือ ๒๓๙ วัน