

จ้างเหมาเปลี่ยนเบรกเกอร์เมนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ตู้ MCB ที่สถานีสูบน้ำบึงรับน้ำหนองบอน

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	งานเปลี่ยนเบรกเกอร์ตู้เมนไฟฟ้ารับจากหม้อแปลงจ่ายเข้าตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ตู้ MCB ของสถานีสูบน้ำบึงรับน้ำหนองบอน ขนาดตู้เมน 5,000 A. 1 ชุด และ 4,000 A. 1 ชุด			
1.1	เปลี่ยนเบรกเกอร์เมน Air-circuit Breaker,100kA ขนาด 5,000AT/5,000AF. พร้อมด้วย Ground Fault	1 ชุด	765,000.00	
1.2	เปลี่ยนเบรกเกอร์เมน Air-circuit Breaker,100kA ขนาด 4,000AT/4,000AF พร้อมด้วย Ground Fault	1 ชุด	565,000.00	
1.3	เปลี่ยนเบรกเกอร์เมน Air-circuit Breaker,65kA ขนาด 2,000AT/2,000AF. พร้อมด้วย Ground Fault	1 ชุด	255,600.00	
1.4	เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในตู้เมน 5,000 A. ประกอบด้วย แอมมิเตอร์ ปุ่มกด หลอดไฟแสดงหน้าตู้	เหมาจ่าย	55,000.00	
1.5	เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในตู้เมน 4,000 A. ประกอบด้วย แอมมิเตอร์ ปุ่มกด หลอดไฟแสดงหน้าตู้	เหมาจ่าย	55,000.00	
1.6	ค่าแรง + ค่าถอดประกอบอุปกรณ์ จำนวน 2 ตู้	เหมาจ่าย	150,000.00	

รวมเป็นเงินบาท

รวมเงินทั้งสิ้น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % บาท

(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(.....)