

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนศรีนครินทร์จากจุดที่กำหนดลงคลองเคสต์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖,๖๐๐,๐๐๐.- บาท
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขปที่มีการแก้ไข.....(ตามรายละเอียดแนบท้าย).....
- ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่-
- ๕.บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
- ๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ -
  - ๖.๒ -
  - ๖.๓-

## รายละเอียดแก้ไขสัญญา

### โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนศรีนครินทร์จากจุดที่กำหนดลงคลองเคล็ด

#### ปริมาณงานเดิม

๑. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๒.๐๐x๒.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก ตามแบบ ท.๒๐๐/๔๑, บพ.๐๓/๔๑ และท.๐๒/๔๑ ยาวประมาณ ๗๗๐ ม.
  ๒. สร้างบ่อพักสำหรับสูบน้ำ ตามแบบ บพ.๐๔/๕๖ จำนวน ๒ แห่ง
  ๓. สร้างประตูระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง
  ๔. ซ่อมถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๐ ม. ตามแบบ มท.-๐๒ เนื้อที่ประมาณ ๑๕๐ ตร.ม.
  ๕. ซ่อมคันหินรางต้น ตามแบบ มท.-๐๕ ยาวประมาณ ๑๔๕ ม.
  ๖. ซ่อมทางเท้าตามสภาพเดิม เนื้อที่ประมาณ ๓๙๕ ตร.ม.
  ๗. จัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด ๒.๐๐ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๑ เครื่อง
  ๘. จัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด ๑.๐๐ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๒ เครื่อง
  ๙. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๖๓๐ KVA จำนวน ๑ ชุด
  ๑๐. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ KVA จำนวน ๑ ชุด
- รวม ๑๐ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านสี่แสนบาทถ้วน)

#### แก้ไขเป็น

๑. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ ม. พร้อมบ่อพัก ตามแบบ ท.๑๒๐/๔๑, บพ.๐๓/๔๑ และท.๐๒/๔๑ ยาวประมาณ ๒๒๐ ม.
  ๒. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๒.๐๐x๒.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก ตามแบบ ท.๒๐๐/๔๑, บพ.๐๓/๔๑ และท.๐๒/๔๑ ยาวประมาณ ๕๔๖ ม.
  ๓. สร้างบ่อพักสำหรับสูบน้ำ ตามแบบ บพ.๐๔/๕๖ จำนวน ๒ แห่ง
  ๔. ซ่อมถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๐ ม. ตามแบบ มท.-๐๒ เนื้อที่ประมาณ ๔๐๐ ตร.ม.
  ๕. ซ่อมคันหินรางต้นตามแบบ มท.-๐๕ ยาวประมาณ ๑๖๐ ม.
  ๖. ซ่อมทางเท้าตามสภาพเดิม เนื้อที่ประมาณ ๙๔๐ ตร.ม.
- รวม ๖ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๕๔๑,๑๖๐.- บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)
- การแก้ไขแบบและสัญญานี้ลดวงเงินค่าก่อสร้างลงจำนวน ๑๔,๘๕๘,๘๔๐.- บาท (สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) จาก ๓๕,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) เหลือ ๒๐,๕๔๑,๑๖๐.- บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) และลดระยะเวลาก่อสร้างลง ๑๓๗ วัน จาก ๕๕๓ วัน เหลือ ๓๗๖ วัน การแก้ไขแบบและสัญญานี้ไม่ทำให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์แต่อย่างใด และผู้รับจ้างได้มีหนังสือยินยอมให้แก้ไขแบบและสัญญาดังกล่าวแล้ว